

UNSERE SERVICE-PAKETE

■ = Teckentrup ▲ = Kunde

LEISTUNGEN	PAKET 1	PAKET 2	PAKET 3	PAKET 4	PAKET 4 A	PAKET 5	PAKET 6
Beratung des Endkunden am Bauvorhaben	▲	▲	■	-	-	-	-
Aufmaß	▲	▲	■	▲	▲	-	-
Benennt Bauvorhaben unter Bezug der Angebotsnummer	-	-	-	▲	▲	▲	▲
Klärung der Bestellung	-	-	■	-	-	-	-
Technische Auftragsklarstellung	▲	▲	-	■	■	▲	■
Überarbeitung Angebot/Auftrag zur Kundenfreigabe	-	-	-	■	■	-	■
Kontrolle der Baufreiheit, Einbausituation	▲	■	■	-	-	▲	-
Vorleistungen und deren Kontrolle	▲	-	-	-	-	-	-
Kontrolle der bauseitigen Vorleistungen	-	■	-	-	-	-	-
Bereitstellung der Hebewerkzeuge wenn erforderlich	▲	▲	▲	-	-	▲	-
Abnahme und Einweisung mit dem Betreiber	▲	■	-	-	-	-	-
Dokumentation der Bauteile für den Betreiber	▲	▲	-	-	-	-	-
Ausbau und Entsorgung von vorhandenen Elementen	▲	▲	▲	-	-	-	-
Rohmontage	■	■	■	-	-	-	-
Verguß und E-Installation	■	■	■	-	-	-	-
Bereitstellung von Montagematerial	■	■	■	-	-	▲	-
Terminabstimmung	■	■	■	■	■	■	■
Montage durch zertifiziertes Fachpersonal	■	■	■	-	-	▲	-
Anleitung der Kunden-Monteure	-	-	-	-	-	■	-
Übergabe, Abnahme und Einweisung	-	-	■	-	-	▲	-
Dokumentation der Anlagen	-	■	■	-	-	-	-

Leistungs-Erläuterung der Servicepakete 1-6

Aufmaß von Elementen: Hierzu gehört das fachgerechte Aufmessen und Eintragen in die jeweiligen Aufmaßblätter.

Verguss und E-Installation: Wenn erforderlich und entsprechend angeboten und beauftragt.

Kontrolle der Baufreiheit: beinhaltet die Kontrolle vor Montage, ob diese möglich ist, Zuwege möglich, Öffnung vorbereitet, Baufortschritt gegeben, Zuleitungen vorhanden, Vorgewerke abgeschlossen.

Vorleistungen: je nach Produkt sind bauseitige Vorleistungen zu bringen, Zuleitung der Elektrischen Anschlüsse, Begradigung des Mauerwerks, Stellen von Unterkonstruktionen. Vorleistungen sind bauseitige Leistungen, Teckentrup prüft die Vorleistungen im Servicepaket 2+3

Technische Auftragsklarstellung: je nach Ausstattung muss die technische Machbarkeit geklärt werden unter Berücksichtigung der Zulassungen und Konstruktiven Möglichkeiten, Einbauteile müssen definiert werden.

Montagematerial: Befestigungs- und Abhängematerial gemäß Montageanleitung wird durch Teckentrup gestellt.

Hebewerkzeug: je nach Produkt werden zur Montage, Hebebühnen oder Stapler benötigt, diese sind je nach Beauftragung ggf. bauseits zu stellen.

Terminabsprache: hierzu gehört Liefertermin aber auch Montagetermin, sowie die Koordination der Termine. Anmeldung beim Kunden und Bereitstellung eventueller Unterlagen wie Ausweise, Zertifikate und Zeugnisse.

Baustelleneinsätze: Kalkuliert ist je Servicepaket ein Termin zur Montage und im Servicepaket 2 ein Klarstellungstermin, im Servicepaket 3 ist ein zusätzlicher Klarstellungstermin und ein Termin zur Abnahme und Übergabe kalkuliert. Weitere Einsätze sind kostenpflichtig und werden im Stundennachweis zu den bekannten Konditionen fakturiert.

Mehrpriese der Servicepakete: Die Kosten sind Zuschläge zum Montagepreis, die Kosten gelten für einzelne Elemente, je nach Auftragsgröße müssten diese nachverhandelt werden.